



LAYOUT - ARQUIVO DE MARABÁ - RES. OFICIAL
ESC: 1/100

- MEMORIAL DESCRITIVO:
- A. PINTURA GERAL EXTERNA E INTERNA (PAREDES E FORRO), ANTES DA APLICAÇÃO DAS TINTAS, DEVERÃO SER ELIMINADAS AS INFILTRAÇÕES E TRINCAS, QUE POR VENTURA EXISTAM;
- A1 - PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA NA COR CAMURÇA;
- A2 - PINTURA INTERNA COM TINTA PVA, NA COR BRANCO NEVE FOSCA, PARA FORROS E PARA AS PAREDES PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR PÉROLA;
- B. DEIXAR O PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM, CORRER MANUALMENTE, PREVER LIMPEZA DO TRILHO DO PORTÃO DE CORRER;
- C. PORTÕES E GRADES METÁLICOS DEVERÃO SER REVISADOS E RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FERROLACK NA COR CINZA CLARO;
- D. REVISAR A COBERTURA, SE NECESSÁRIO, PREVER A TROCA DE PEÇAS QUE ESTEJAM DANIFICADAS. NO DOMUS DO TELHADO, SE NECESSÁRIO, DEVERÁ SER PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DAS CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 10mm (INCOLOR);
- E. PREVER LAVAGEM DAS CALÇADAS / PISO GARAGEM, PINTURA E, RECUPERAÇÃO DE ALGUMAS ÁREAS QUANDO NECESSÁRIAS;
- F. DEVERÁ SER RETIRADA TODA A FORRAÇÃO VEGETAL EXISTENTES NO LOCAL E SUBSTITUIDA POR UMA CAMADA DE 5cm DE SEIXO MÉDIO LAVADO;
- G. DEVERÁ SER PREVISTO A DESCUPINIZAÇÃO DE TODO O IMÓVEL, LOCALIZANDO AS COLÔNIAS DE CUPINS, COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA REMOÇÃO TOTAL DE COLÔNIAS E SUBCOLÔNIAS. INJEÇÃO DE SOLUÇÃO CUPINICIDA LÍQUIDA OU EM PÓ EM TODOS OS LOCAIS ATACADOS: PISOS, TELHADOS, REBAIXOS, ALVENARIA, CONDÚITES, NO MADEIRAMENTO EM CONTATO COM AS PAREDES E NAS ÁREAS LIVRES(JARDINS, TERRENO, ETC.);
- H. DEVERÁ SER PREVISTO UMA REVISÃO NOS QUADROS ELÉTRICOS, TOMADAS, INTERRUPTORES, NAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E PONTO DE LÓGICA;
- I. PREVER 2 REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA;
- J. PREVER UMA LUMINÁRIA DE SOBREPOR POR AMBIENTE, COM EXCEÇÃO DA RECEPÇÃO QUE FICARÁ COM DUAS LUMINÁRIAS - (LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE LED, SEM ALETA, 2x16W);
- K. DEVERÁ SER PREVISTO UMA REVISÃO DE TODO O SISTEMA HIDROSANITÁRIO DA RESIDÊNCIA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO E CAIXAS PLUVIAIS, E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES DE BANHEIROS E COZINHA;
- L. DEVERÁ SER RETIRADO O PORTÃO DE ACESSO AO TERRENO PELA RUA (FECHAMENTO DO VÃO), E A CRIAÇÃO DE ACESSO DO IMÓVEL DO ARQUIVO PARA O TERRENO COM O PORTÃO DE 0.80m x 2.50m;
- M. FECHAR TODO VÃO DE PORTAS EXTERNAS E, CRIAR VÃOS DE JANELA DE 1.00m x 1.10m, TODO PEITORIL PERMANECERÁ NA ALTURA EXISTENTE;
- N. A PORTA PRINCIPAL EM MADEIRA DE LEI, DEVERÁ SER REVISADA, SE NECESSÁRIO FAZER SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS (PORTA, CAIXILHO E ALISAR), A PINTURA DEVERÁ SER EM VERNIZ INCOLOR.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	<div><div><div><div></div></div><div>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ</div></div></div>	PROJETO: REFORMA DO ARQUIVO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ	ARQ 01
01	REFORMA NO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ O ARQUIVO DA PJ DE MARABÁ	MAIO/2018	CRISTINA MAIA		EQUIPE TÉCNICA: ANA PRISCILA CORRÊA CAU A43104-4 CRISTINA MAIA CAU A34461-3 RAYANNE GUEDES ESTAGIÁRIA	
				CONTEÚDO DA PRANCHA:	PLANTA BAIXA, LAYOUT - ARQUIVO / TERRENO E MEMORIAL DESCRITIVO	ESCALA: ESCALA INDICADA
				LOCAL:	RUA DAS FLORES, S/Nº, ESQUINA COM ROD. TRANSAMAZÔNICO - BAIRRO: AMAPÁ	