

MEMORIAL DESCRITIVO:

PINTURA GERAL EXTERNA E INTERNA, COM PRÉVIO EMASSAMENTO.

- EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR CAMURÇA
- INTERNA COM TINTA PVA, NA COR PÉROLA
- PINTURA DA CALÇADA COM TINTA DE PISO, COR CONCRETO

01 - Criação de porta batente (01 folha) em vidro temperado na cor bronze (tamanho total 1.00 x 2.10m). Ferragens cromadas e puxadores em inox.

02 - Portão em metalon, de correr (PELO LADO EXTERNO), pintado com tinta esmalte sintético, na cor marrom.

03 - Fechamento em alvenaria com posterior reboco, emassamento e pintura.

04 - Porta, caixilho e alizar em madeira laminada natural, bordas em melamínico, batente laminado com base em poliuretano e borracha amortecedora contra impacto e ruído. modelo Frizatta - FR002, fab. Promad ou similar.

05 - Fechamento do vão de porta existente.

06 - Construção de alvenaria para criação de sala de reunião. Previsão de Porta veneziana fechada em alumínio natural (tam.0.80 x 2.10m) e esquadria em alumínio natural e vidro incolor (tam. 1.50 x 1.10, peitoril 1.00m).

07 - Instalação de Split de 36.000 BTU's.

08 - Relocação da condensadora de fluxo vertical existente e instalação de condensadora de fluxo horizontal do Split de 36.000 BTU's abaixo 30cm da janela.

09 - Relocação da placa de Inauguração do imóvel.

10 - Instalação de porta veneziana em alumínio anodizado preto 0.80 x2.10m (confirmar medida do vão no local).

11 - Retiradas de janelas, abertura de vão para receber portas em alumínio natural e vidro incolor temperado, composta de 02 folhas de correr, com aplicação de película jateada e colocação de gradil externo, pintado com tinta esmalte sintético na cor marrom.

12 - Instalação de Split 24.000 BTU's para a climatização da área de Espera e Brinquedoteca. Dreno embutido na parede com saída embutida para calçada e condensadora na área livre lateral direita.

13 - Split de 9.000 BTU's para a Copa.

14 - Prever abrigo para botijão de gás em concreto.

15 - Prever exaustor na Copa.

16 - Prever pontos elétricos e de lógica na estação de trabalho da Sala de Reunião

* Prever forro em PVC na cor branco na Sala de Reunião. A=15.40m².

** Prever forro em PVC na cor branco na área de Espera/Brinquedoteca. A = 19.70m²

*** Prever 03 pontos de iluminação para a Sala de Reunião e 02 pontos de iluminação para a Área de Espera

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	JUN/2017	ANA PRISCILA CORRÊA



PROJETO:
REFORMA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA
DE TAILÂNDIA - PA

PRANCHA: TOTAL:
02 | 02

CONTEÚDO: MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE TAILÂNDIA

MUNICÍPIO: TAILÂNDIA - PA

ESCALA: SEM ESCALA

AUTORIA: ARQ. ANA PRISCILA CORRÊA