



OBRA : TERRENO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RODON DO PARÁ
ELEVÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO/ ILUMINAÇÃO TERRENO

16/9/2010

Item	Descrição	Un	Quant	R\$ UNIT	TOTAL
1	FUNDAÇÃO CORRIDA EM CONCRETO CICLÓPICO (Pilares do portão)				
1.1	Escavação Manual (h:0,40 X 0,50cm)	m³	0,80	20,79	16,63
1.2	Concreto ciclópico c/ pedra preta (0,30mx0,40m)	m³	0,65	318,88	207,27
				Sub total =	R\$ 223,90
2	ALVENARIA/ EST. DE FECHAMENTO				
2.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo(altura média h=1,00m)	m²	162,20	28,95	4.695,69
2.2	Cinta em concreto armado fck 13.5 mpa c/ forma aparente	m³	13,36	1.440,19	19.240,94
2.3	Complemento os Pilares em concreto armado (15x30cm) 49 und	m³	6,83	1.440,19	9.836,50
2.4	Pilares em concreto armado para apoio os portões	m³	1,84	1.440,19	2.649,95
				Sub total =	36.423,08
3	REBOCO				
3.1	Chapisco de cimento areia traço 1:3	m²	356,84	20,96	7.479,37
				Sub total =	7.479,37
4	DIVERSOS:				
4.1	Elevação dos Portões de ferro pintado	m²	12,30	283,97	3.492,83
4.2	Conj. Luminária tipo pétala c/ 2 lampadas v. de mercúrio c/ poste de aço incl. Fiação	um	3,00	2.129,61	6.388,83
4.3	Caiacção sobre muro	m²	486,60	3,99	1.941,53
4.4	Concertina inox 304	ml	168,20	81,07	13.635,97
				Sub total =	25.459,17
				TOTAL GERAL:	R\$ 69.585,52

Renato Albuquerque Chaves
Engenheiro Civil
CREA 8602-D/Pa