

OBRA : REFORMA NA RESIDÊNCIA OFICIAL DE CAPITÃO POÇO				DATA:	fev/09
LOCAL : CAPITÃO POÇO- PA					
Item	Descrição	Un	Quant	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1 Estrutura					
01.1	Fundação com bloco em concreto ciclópico, inclusive escavação manual	m³	1,54	571,33	877,56
01.2	Estrutura em concreto armado fck=20 MPA, inclusive c/ forma e ferragem, para sustentação da caixa d'água	m³	2,25	1.574,00	3.541,50
2 Cobertura					
02.1	Revisão do telhamento, inclusive madeiramento e troca de telhas	m²	180,00	30,86	5.554,80
3 Instalação Hidráulica					
03.1	Reservatório em fibra de vidro-500 lts., inclusive registros e distribuição de tubulação para residência	unid	2,00	824,63	1.649,26
03.2	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pto	7,00	223,37	1.563,59
03.3	Ponto de esgoto (incl. tubos e conexões e ralos)	pto	7,00	237,51	1.662,57
4 Instalação Elétrica					
04.1	Pto. Elétrico estabilizado (incl. eletroduto, caixa, fiação)	unid	20,00	220,79	4.415,80
04.2	Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32 w, incl. fiação	unid	6,00	187,94	1.127,65
04.3	Interruptores / tomadas aterradas, incl. fiação	unid	6,00	29,28	175,66
5 Pintura					
05.1	Pva interna, inclusive selador e massa	m²	200,00	13,77	2.754,00
05.2	Pva externa, inclusive limpeza e selador	m²	325,00	11,49	3.734,25
6 Revestimento					
06.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	17,00	4,82	81,94
06.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	17,00	18,84	320,28
7 Pavimentação					
07.1	Lajota cerâmica 30x30cm, inclusive demolição de piso existente, com retirada de entulho e camada regularizadora	m²	60,00	70,37	4.222,08
07.2	Calçamento em piso cimentado liso, e=2cm traço 1:3, inclusive camada impermeabilizadora e demolição de calçamento existente, com retirada de entulho	m²	18,00	68,57	1.234,33
8 Limpeza					
08.1	Limpeza do terreno, inclusive retirada de entulho	m²	121,00	5,20	629,20
08.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	180,00	4,21	757,80
08.3	Descupinização	m²	120,00	4,30	516,00
TOTAL DOS SERVIÇOS =					R\$ 34.818,26