

MANIFESTAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Convite nº 004/2021-MP/PA (Repetição do Convite nº 003/2021-MP/PA)

OBJETO: REFORMA TEATRO VITÓRIA – SANTARÉM/PA.

1) “A planilha do convite no item 04 - Pinturas - a soma está errada”.

Resposta conforme manifestação do apoio técnico: Verificamos que, na planilha que compunha os anexos do Convite nº 004/2021-MP/PA, o valor do item "Revestimento" compunha equivocadamente o subtotal "4.Pintura". Na versão que segue anexa, o item revestimento passou a ser o de número 5, corrigindo a questão apontada.

Cabe ressaltar que os itens da planilha permanecem inalterados em quantitativos e preços, bem como o valor total do orçamento. Verificou-se ainda que, mesmo com a alteração dos valores percentuais dos grupos em comparação ao valor total, permanecem inalteradas as parcelas de maior relevância anteriormente indicadas.

Prestado o esclarecimento, e considerando que não houve alteração do valor global da reforma ou unitário dos serviços, inexistente a obrigatoriedade de devolução do prazo integral de publicidade para republicação do Edital.

Portanto, a sessão de abertura do Convite nº 004/2021-MP/PA (repetição do Convite nº 003/2021-MP/PA) fica confirmada para o dia 23/06/2021, com credenciamento às 10h e início da sessão às 10h30.

Segue anexa a esta manifestação a planilha atualizada.

Belém, 18 de junho de 2021.

Comissão Permanente de Licitação



Santarém Reforma Teatro Victória Janeiro 2021

Bancos
SINAPI - 12/2020 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

Orçamento Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	Demolições e Retiradas				17.431,50	20,16 %
1.1	Aluguel e montagem de andaime metalico	M2/Mes	20	15,05	301,00	0,35 %
1.2	Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)	m²	45,8	7,54	345,33	0,40 %
1.3	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m²	185	5,05	934,25	1,08 %
1.4	Retirada de reboco ou embogo	m²	185	7,28	1.346,80	1,56 %
1.5	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	20	119,06	2.381,20	2,75 %
1.6	Administração local de obra - Santarém Teatro Victória	Un	1	4.117,15	4.117,15	4,76 %
1.7	Licenças e taxas da obra (ate 500m2)	CJ	1	8.005,77	8.005,77	9,26 %
2	Cobertura				17.739,60	20,52 %
2.1	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	m²	35	75,69	2.649,15	3,06 %
2.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	185	81,57	15.090,45	17,45 %
3	Forro				4.623,51	5,35 %
3.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	45,8	100,95	4.623,51	5,35 %
4	Pintura				30.468,42	35,24 %
4.1	Acrilica (sobre pintura antiga)	m²	285	16,62	4.736,70	5,48 %
4.2	Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa	m²	835	29,08	24.281,80	28,08 %
4.3	PVA interna (sobre pintura antiga)	m²	98,3	14,75	1.449,92	1,68 %
5	Revestimento				10.591,25	12,25 %
5.1	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	m²	185	57,25	10.591,25	12,25 %
6	Urbanização/ Outros				2.971,30	3,44 %
6.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	2,2	731,47	1.609,23	1,86 %
6.2	Revisao de ponto de esgoto	Pt	1	189,70	189,70	0,22 %
6.3	Revisao de ponto de agua	Pt	2	178,26	356,52	0,41 %
6.4	Mola p/ porta de vidro	UN	1	815,85	815,85	0,94 %
7	Limpeza e Entrega da Obra				2.634,66	3,05 %
7.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	306	8,61	2.634,66	3,05 %

Total sem BDI 67.465,37
Total do BDI 18.994,87
Total Geral 86.460,24