



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA

Obra: PJ Direitos Constitucionais e Fazenda Pública - Belém - Maio de 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL (R\$)
1.	DEMOLIÇÕES:					241,36
1.1	Retirada de reboco ou emboço	m3	20,00	2,96	59,20	
1.2	Retirada de entulho - manualmente	m²	6,00	30,36	182,16	
2.	REVESTIMENTOS:					769,90
2.1	Divisória de gesso acartonado e=11cm - colocada	m²	5,00	123,50	617,50	
2.2	Reboco com argamassa 1:6:kimical	m²	6,00	25,40	152,40	
3.	PINTURAS:					1.863,50
3.1	PVA interna c/ massa acrílica e selador	m²	75,00	21,42	1.606,50	
3.2	Retirada de infiltração com aplicação de impermeabilizante tipo Sikatop 107	m²	5,00	51,40	257,00	
4.	INSTALACOES HIDRO-SANITÁRIAS:					48,79
4.1	Torneira de metal de 3/4" p/ pia de banheiro, cano longo, incluindo fornecimento e instalação.	un	1,00	48,79	48,79	
5.	INSTALACOES ELÉTRICAS E DE LÓGICA:					6.332,62
5.1	Ponto de lógica - UTP (inc. eletroduto, cabo e conectos até o rack	un	6,00	245,58	1.473,48	
5.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx., fiação e disjuntor bipolar) acima de 200W	un	18,00	242,53	4.365,54	
5.3	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada), inclusive passagem de cabo.	un	8,00	61,70	493,60	
6.	ESQUADRIAS:					6.987,88
6.1	Esquadria de alumínio com painel em vidro temperado 10 mm jateado, conforme projeto (02 divisórias no hall do elevador) no 1º e 2º andares.	m²	7,50	806,00	6.045,00	
6.2	Ferragens p/ janela pivotante	un	12,00	53,24	638,88	
6.3	Acessório para porta (batedor) com fornecimento e instalação	un	20,00	15,20	304,00	
7.	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO:					1.315,80
7.1	Fornecimento e instalação de exaustor para banheiro, inclusive tubulação ligada a um ponto externo do prédio e ponto elétrico ligado ao quadro de força com disjuntor. Inclui a recuperação de revestimentos que possam ser danificados como pintura e pastilhas.	un	2,00	657,90	1.315,80	
TOTAL GERAL (R\$)						17.559,85

Elaborada por:

Eng. Henrique Klautau de Mendonça
CREA 8.529/D-PA

Data: