

Obra: Grade Frontal do Estacionamento, inclusive Rampa Lateral, e Cobertura para 2 Vagas no Prédio da Prom. de Justiça de Marituba-PA

Endereço da obra: Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 380 - Centro, Marituba - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	CÓD. SEOP
1.	GRADE FRONTAL NO ESTACIONAMENTO ANEXO:					
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:					
1.1.1	Retirada de tapume existente	m ²	39,60	6,60	261,52	021532
1.1.2	Remoção de entulho	m ³	1,98	20,20	40,00	020171
1.2	PAREDES, REVESTIMENTOS E PINTURA:					
1.2.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	2,64	53,79	142,02	060046
1.2.2	Reboco	m ²	9,51	35,96	341,96	110763
1.2.3	Pintura PVA	m ²	7,26	17,86	129,68	150252
1.2.4	Revestimento cerâmico	m ²	2,25	90,34	203,26	110645
1.3	ESQUADRIAS:					
1.3.1	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	49,30	376,58	18.564,08	090400
1.3.2	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	14,83	457,17	6.780,76	090399
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:					
1.4.1	Disjuntor 2P - 30A	unid	1,00	57,89	57,89	170362
1.4.2	Centro de distribuição para 3 disjuntores	unid	1,00	40,42	40,42	170866
1.4.3	Ponto elétrico(incl. eletroduto, cx., fiação e tomada)	unid	1,00	361,66	361,66	170701
1.4.4	Portão eletrônico deslizante 1/3HP, inclusive trilhos	unid	1,00	898,20	898,20	181487
1.4.5	Sinaleira de portão de entrada de veículo	unid	1,00	319,10	319,10	171063
				TOTAL 1 =	28.140,54	
2.	RAMPA LATERAL DE ACESSO AO PRÉDIO SEDE:					
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:					
2.1.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m ³	1,75	44,45	77,78	020016
2.1.2	Remoção de entulho	m ³	2,28	20,20	45,96	020171
2.1.3	Retirada de corrimão de aço inox existente	m ²	3,60	8,32	29,95	021528
2.2	MOVIMENTO DE TERRA:					
2.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	1,80	39,04	70,27	030010
2.3	FUNDAÇÕES:					
2.3.1	Em concreto com seixo (incl. forma)	m ³	2,40	1.009,28	2.422,27	040285
2.4	ESTRUTURA:					
2.4.1	Concreto armado fck=15MPa c/ forma mad. branca	m ³	1,80	2.297,22	4.134,99	050729
2.5	PAREDES, REVESTIMENTOS E PINTURA:					
2.5.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	2,16	53,79	116,20	060046
2.5.2	Reboco	m ²	2,16	35,96	77,67	110763
2.5.3	Pintura PVA	m ²	2,16	17,86	38,58	150252
2.5.4	Pintura acrílica para piso	m ²	5,88	15,28	89,82	150207
2.6	PISO:					
2.6.1	Em granito	m ²	7,70	401,13	3.088,69	131290
2.7	CORRIMÃO:					
2.7.1	Em aço inox	m	34,20	263,08	8.997,37	190716
2.8	BICICLETÁRIO:					
2.8.1	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	4,50	376,58	1.694,63	090400
				TOTAL 2 =	20.884,18	

Obra: Grade Frontal do Estacionamento, inclusive Rampa Lateral, e Cobertura para 2 Vagas no Prédio da Prom. de Justiça de Marituba-PA
Endereço da obra: Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 380 - Centro, Marituba - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	CÓD. SEOP
3.	COBERTURA PARA CARROS NO PRÉDIO SEDE:					
3.1	ESTRUTURA:					
3.1.1	Estrutura metálica p/ cobertura em treliça metálica - Inc.	m²	39,60	174,64	6.915,82	071361
3.1.2	Pintura anti-corrosiva					
3.1.2	Fixação da estrutura no muro existente	m²	3,30	174,64	576,32	071361
3.2	COBERTURA:					
3.2.1	Em telha metálica trapezoidal	m²	39,60	61,06	2.418,02	070708
3.3	PINTURA:					
3.3.1	Pintura acrílica para piso	m²	26,51	15,28	404,94	150207
TOTAL 3 =					10.315,10	
4.	LIMPEZA FINAL:					
4.1	Limpeza permanente e para a entrega da obra	m²	96,50	5,20	501,80	270220
TOTAL 4 =					501,80	
TOTAL DA OBRA =					59.841,61	