

OBRA : REFORMA TELHADO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TUCURUÍ

DATA:17/08/2011

Item	Descrição	Un	Quant	R\$ UNIT	TOTAL	
1	DESMONTAGEM /CORREÇÃO E REMONTAGEM DO TELHADO:					
1.1	Remoção de telhas de barro c/ reaproveitamento.	m²	150,00	6,40	960,00	
1.2	Desmontagem estrutura de madeira do telhado c/ reaproveitamento.	m²	150,00	9,63	1.444,50	
1.3	Remontagem da estrutura do telhado com reaprovitamento e substituição de peças	m²	150,00	32,94	4.941,00	
1.4	Recolocação das telhas de barro com substituição das danificadas	m²	150,00	21,58	3.237,00	
1.5	Encaixamento dos beirais	ml	26,00	5,62	146,12	
					Sub total	R\$ 10.728,62
2	ESTRUTURA:				-	
2.1	Concreto Armado Fck 18 mpa c/ forma em mad. Branca para recuperação da calha	m³	1,26	1.559,65	1.965,16	
					Sub total	1.965,16
3	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS:					
3.1	Impermeabilização e calha com manta asfáltica SBS 3mm	m²	3,00	47,28	141,84	
					Sub total	141,84
4	FORRO PVC				-	
4.1	Retirada e colocação de forro PVC com substituição de peças danificadas	m²	150,00	22,50	3.375,00	
					Sub total	3.375,00
5	PINTURA				-	
5.1	Repintura em tinta acrílica com emassamento das áreas danificadas.	m²	185,00	18,30	3.385,50	
					Sub total	3.385,50
					TOTAL GERAL:	R\$ 19.596,12