



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Obra: 2011-0004 MP E COMUNIDADE - AV. ALM BARROSO - MAIO 2011

Endereço da obra: Av. A.Barroso c/ Dr. Freitas - Belém-PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
				UNITÁRIO	PARCIAL	SUBTOTAL
1.	PASSARELA					13.963,58
1.1	Limpeza do terreno	m ²	9.184,00	0,83	7.622,72	
1.2	Escavação manual	m ³	7,40	20,79	153,90	
1.3	Camada impermeabilizadora em concreto com seixo, e=10cm	m ²	49,35	35,18	1.736,13	
1.4	Pavimentação em Blokret sextavado e=5cm (inclusive rejuntamento, colchão de areia h=18cm e contenção lateral em alvenaria rebocada)	m ²	65,60	67,85	4.450,83	
2.	ENTRADA DE CARROS					8.242,24
2.1	Camada impermeabilizadora em concreto com seixo, e=10cm	m ²	80,00	35,18	2.814,40	
2.2	Pavimentação em concreto simples c/ seixo espessura 10cm, inclusive preparo e lançamento	m ²	80,00	67,85	5.427,84	
3.	MURO:					5.585,90
3.1	Demolição inclusive remoção e bota-fora de entulho	m ³	6,00	33,15	198,90	
3.2	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	20,00	269,35	5.387,00	
4.	LIMPEZA GERAL:					831,13
4.1	Remoção de entulho	m ³	8,40	24,26	203,78	
4.2	Limpeza permanente e geral da obra	un	1,00	627,35	627,35	
TOTAL						28.622,85

Elaborada por:

Eng. André de Oliveira Sobrinho e Eng. Marco Valério de A. Vinagre, Dr.

Data: 17/08/11