



ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA

Obra: ASSESSORIA DE IMPRENSA E BIBLIOTECA

Endereço da obra: Rua João Diogo, 84. Bairro: Cidade Velha - Belém-PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		
				UNITÁRIO	PARCIAL	SUBTOTAL
1	SERVIÇOS:					47.484,67
1.1	Retirada de infiltrações com recuperação do telhado/calha/paredes - Sala da Ass. Imprensa	m²	32,67	43,83	1.431,93	
1.2	Revitalização do piso em mármore branco - Sala da Ass. Imprensa	m²	32,67	28,30	924,56	
1.3	Repintura das paredes com retirada de infiltrações e impermeabilização (impermeabilizante/selador/massa/tinta acrílica 3 demãos) inclusive remoção e recomposição de reboco onde necessário	m²	791,54	21,52	17.033,94	
1.4	Confecção e adaptação de corrimão com estrutura em ferro de 1/2' com corremão em mármore branco (conforme padrão existente)	m	5,00	216,08	1.080,40	
1.5	Repintura do forro em laje com recuperação de pontos danificados (PVA com massa acrílica e selador)	m²	32,67	15,41	503,44	
1.6	Recuperação e pintura do forro em madeira (tinta esmalte com massa e selador e reposição do madeiramento onde necessário)	m²	251,42	36,60	9.201,54	
1.7	Recuperação de esquadrias de madeira (inclusive da fachada) e repintura (esmalte sintético c/ massa e selador)	m²	204,71	42,15	8.628,53	
1.8	Recuperação e repintura de porta de ferro com retirada de tinta existente	m²	7,26	24,15	175,33	
1.9	Recuperação de piso em tábuas machoadas 6 1/2"x7/8" ipe ou jatoba (incl. desmontagem e remontagem de forro PVC do pavimento inferior) - circulação	m²	30,12	163,96	4.938,54	
1.10	Pto.p/ar condicionado tipo split 18.000 BTUs (tubulação, fiação, disjuntor e dreno)	un	1,00	315,21	315,21	
1.11	Aparelho Air-Split 18.000 BTU's (instalado ate 12m)	un	1,00	2.607,80	2.607,80	
1.12	Limpeza geral e permanente da obra	un	1,00	643,45	643,45	
TOTAL						47.484,67

Elaborada por:

Eng. Renato Chaves / Eng. Marco V. A. Vinagre

Data: 08/08/11