

REFORMA DA PROMOTORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA				30/06/2011	
Descrição	UM	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	
COBERTURA:					
Recuperação total da cobertura em telha de barro com substituição/colocação de pernambancas e ripas danificadas, troca de telhas quebradas/ faltando , descupinização, imunização contra cupins e encaixamento, incluindo andaimes (Prédio Promotória).	m²	116,30	78,30	9.106,29	
Recuperação do forro em lambrí de angelim, inclusive beiral	m²	116,30	52,83	6.144,13	
Confecção de rufo sobre a separação dos telhados MP e TJ (Dois lados dos imóveis)	m²	1,23	900,94	1.108,16	
				Sub total =	R\$ 16.358,58
ALVENARIA:					
Confecção de alvenaria de separação do telhado dos prédos do MP e TJ	m²	28,30	28,95	819,29	
Recuperação de reboco com grampeamento de fissuras	m²	36,30	17,90	649,77	
Aplicação de imunização anti-cupins nas paredes	m²	189,60	9,80	1.858,08	
				Sub total =	R\$ 3.327,14
ESQUADRIAS:					
Recuperação de esquadrias em madeira de lei inclusive ferragens	m²	68,30	120,30	8.216,49	
				Sub total =	8.216,49
PINTURA:					
Pintura em PVA c/massa e selador	m²	379,20	15,26	5.786,59	
Pintura de esquadrias em madeira(Esmalte Sintético)	m²	68,30	20,75	1.417,23	
Pintura sobre grades de ferro	m²	68,30	17,71	1.209,59	
				Sub total =	8.413,41
INSTALAÇÕES ELETRICA/ LOGICA:					
Ponto elétrico estabilizado (incl. Eletcx;fiação, tomada/inerruptor)	um	7,00	215,02	1.505,14	
Ponto de lógica -UTP (incl,eletr,cabo e conector)	um	7,00	252,12	1.764,84	
				Sub total =	3.269,98
LIMPEZA GERAL:					
Limpeza geral e permanente com remoção de entulho.	m²	116,30	4,85	564,06	
				Sub total =	564,06
				TOTAL GERAL:	R\$ 40.149,65