


C.G. CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROJETO - REF. COBERT. RESID. OFICIAL SALINÓPOLIS
SUBPROJETO - 01-REF. COBERT. RESID. OFICIAL SALINÓPOLIS
OBRA - REF. COBERT. RESID. OFICIAL SALINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 20/09/2012
SISPLO F53 PAD0102
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 1 / 1

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ PARCIAL	CUSTO	BDI	VL.FINAL
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.1 RETIRADA DE TELHA DE BARRO EXISTENTES	M2	126,00	4,63	583,38	3,63	1,27	583,38
1.2 REMOCAO DE DE PILAR DE MADEIRA EXISTENTE INCLUSIVE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA	UN	2,00	34,06	68,12	26,72	1,27	68,12
1.3 ESCAVACAO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	M3	0,19	23,73	4,51	18,61	1,27	4,51
1.4 RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE	M3	2,45	28,31	69,36	22,20	1,27	69,36
IMPORTA ESTE ITEM EM SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS							725,37
2 ESTRUTURA							
2.1 CONCRETO COM SEIXO FCK = 20MPA PARA BLOCO DE SUSTENTAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA	M3	0,19	473,64	89,99	371,48	1,27	89,99
2.2 PILAR EM MAD LEI TIPO SANDWICHE INCLUSIVE CHUMBAMENTO	UN	2,00	239,28	478,56	187,68	1,27	478,56
IMPORTA ESTE ITEM EM QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS							568,55
3 COBERTURA							
3.1 ESTRUTURA							
3.1.1 RECUPERAÇÃO DEESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA DE BARRO - PEÇA APARELHADA	M2	126,00	43,26	5.450,76	33,92	1,27	5.450,76
3.1.2 RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES, INCLUSIVE REPOSIÇÃO SE NECESSÁRIO	M2	126,00	33,38	4.205,88	26,18	1,27	4.205,88
IMPORTA ESTE SUBITEM EM NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS							9.656,64
IMPORTA ESTE ITEM EM NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS							9.656,64
4 PINTURA							
4.1 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	30,00	6,81	204,30	5,34	1,27	204,30
IMPORTA ESTE ITEM EM DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS							204,30
5 LIMPEZA GERAL							
5.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	UND	1,00	413,36	413,36	324,20	1,27	413,36
IMPORTA ESTE ITEM EM QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS							413,36
IMPORTA ESTE OBRA EM ONZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS							11.568,22


C.G. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:07.185.694/0001-28


Jorge David Silva Carvalho
CPF:182.811.093-00

Cidade Nova IV - WE 41 N° 171 - Apt° 01 - Coqueiro - Ananindeua/PA
Fone/Fax: (91) 3273-2231 E-mail: Cgconstrucaoltlda@oi.com.br

Cnpj: 07.185.694/0001-28
Insc. Estadual: 15.248.057-9