

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PROMOTORIA - CAPANEMA
MUNICÍPIO: AV. BARÃO DE CAPANEMA, 1188 - CENTRO - CAPANEMA-PA.
ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013-MP/PA.
DATA: 16/12/2013

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	VALOR	
				UNITÁRIO	PARCIAL
01	DEMOLICOES E RETIRADAS				
01.01	Licencas e taxas da obra (ate de 500m2)	Cj	1,00	4.826,93	4.826,93
01.02	Placa da obra	M2	1,00	271,70	271,70
01.03	Demolicao manual de alvenaria de tijolo	M3	9,63	28,89	278,21
01.04	Remocao manual de entulho, inclusive bota-fora	M3	12,52	30,26	378,86
01.05	Retirada dos lavatorios dos banheiros sem reaproveitamento	Un	1,00	155,64	155,64
01.06	Retirada dos sanitarios dos banheiros sem reaproveitamento	Un	1,00	87,29	87,29
01.07	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	7,98	2,88	22,98
01.08	Demolição de piso ceramico	M2	39,85	4,16	165,78
01.09	Demolição de piso inclusive camada impermeabilizadora	M2	63,00	6,85	431,55
01.10	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	3,00	2,88	8,64
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		6.627,58
02	PAREDES E PAINEIS				
02.01	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	M2	1,89	33,03	62,43
02.02	Alvenaria tijolo de barro a singelo (Arquivo e fechamento de vaos de ar condicionado)	M2	43,00	44,73	1.923,39
02.03	Divisorias com perfil de aluminio, inclusive instalacao, conforme caderno de especificacoes	M2	43,53	102,99	4.483,15
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		6.468,97
03	COBERTURA				
03.01	Revisao de cobertura - telha de barro paulista ou planatex,inclusive troca de telhas	M2	55,62	48,78	2.713,14
03.02	Estrutura em mad. de lei - pc. aparelhada	M2	23,37	60,45	1.412,72
03.03	Cobertura - telha de aco galvanizado trapezoidal e= 0,5mm	M2	23,37	30,99	724,24
03.04	Cobertura em policarbonato incolor - inclusive estrutura metalica	M2	10,80	338,96	3.660,77
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		8.510,87
04	ESQUADRIAS				
04.01	Porta divilux 0,80x2,10m c/ferragens - c/perfil de aluminio , fornecimento e instalacao	Un	2,00	355,40	710,80
04.02	Porta madeira compensada 0,90x2,10 com cabidho, aduela, alizar e ferragens, instalada conforme caderno de especificacoes	Un	1,00	980,00	980,00
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		1.690,80
05	REVESTIMENTOS				
05.01	Chapisco de cimento e areia no traco 1:3	M2	68,24	5,48	373,96
05.02	Reboco com argamassa 1:6:Kimical	M2	68,24	25,30	1.726,47
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		2.100,43
06	RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS				
06.01	Soleira em granito preto - e=2cm	M2	0,41	349,90	143,46
06.02	Rodape ceramico	M	37,90	11,29	427,89
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		571,35
07	PISOS				
07.01	Lajota ceramica 30x30cm - PEI - IV	M2	39,85	63,56	2.532,87
07.02	Camada regularizadora no traco 1:4	M2	63,00	19,53	1.230,39
07.03	Piso ardosa	M2	63,00	51,81	3.264,03
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		7.027,29
08	FORROS				
08.01	Forro em gesso acartonado estruturado	M2	9,48	57,30	543,20
08.02	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	M2	20,00	72,13	1.442,60

EMAIL: AZIMUTE_ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR - FONE/FAX: 91-3254-1873 -
CNPJ: 15.342.628/0001-42

Engº Franco D. Lima
CREA-PA 17756D

AV. SENADOR LEMOS, 2053 - ED. TROPICAL OFFICE - SALA 09 - BELÉM-PA -
CEP: 66.113-000

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PROMOTORIA - CAPANEMA
MUNICÍPIO: AV. BARÃO DE CAPANEMA, 1188 - CENTRO - CAPANEMA-PA.
ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013-MP/PA.
DATA: 16/12/2013

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	VALOR	
				UNITÁRIO	PARCIAL
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		1.985,80
09	PINTURA				
09.01	Tinta acrílica com massa e selador, na cor perola ou craftbrown	M2	36,96	25,23	932,50
09.02	Acrílica sobre pintura antiga, conforme padrão existente	M2	1.073,37	6,39	6.858,83
09.03	Acrílica sem massa com selador na parte externa e sobre o muro	M2	811,14	13,33	10.812,50
09.04	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	M2	22,00	27,45	603,90
09.05	Esmalte sobre grade de ferro	M2	22,00	27,15	597,30
09.06	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	M2	45,36	12,78	579,70
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		20.384,73
10	INSTALACOES ELETRICAS/LOGICAS/TELEFONICAS/ARCONDICIONADO				
10.01	Ponto de logica - UTP cat.6 (incl.eletr., cabo e conector)inclusive certificacao	Un	26,00	233,45	6.069,70
10.02	Ponto telefonico em cabeamento estruturado cat.6 inclusive certificacao	Un	26,00	65,81	1.711,06
10.03	Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiacao) ate 200W	Un	45,00	101,58	4.571,10
10.04	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	Un	19,00	228,28	4.337,32
10.05	Ponto para sensores de alarme e sirene (similar ao telefonico) (c/tubul.,cx. e fiação CCI 3 pares)	Un	25,00	65,81	1.645,25
10.06	Tomada fema RJ-11 completa, fornecimento e instalacao	Un	52,00	29,28	1.522,56
10.07	Tomadas 2 (2P + T) 20A / Interruptores, fornecimento e instalacao	Un	41,00	31,53	1.292,73
10.08	Luminaria c/ 02 lamp.fluor.32W-tubular (s/fiação), fornecimento e instalacao	Un	32,00	110,05	3.521,60
10.09	Mini rack de 19" 24U/A, fornecimento e instalacao	Un	1,00	1.795,10	1.795,10
10.10	Switch 24 portas, fornecimento e instalacao	Un	1,00	428,79	428,79
10.11	Pach panel 24 portas cat. 5e, fornecimento e instalacao	Un	1,00	74,28	74,28
10.12	Centro de distribuicao p/10 disjuntores (s/barramento), fornecimento e instalacao	Un	1,00	73,99	73,99
10.13	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento), fornecimento e instalacao	Un	2,00	285,25	570,50
10.14	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm, fornecimento e instalacao p/ telefone e alarme	Un	4,00	176,00	704,00
10.15	Air Split - 12.000 BTU's, inclusive fornecimento e instalacao completa	Un	7,00	1.776,28	12.433,96
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		40.751,94
11	APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS				
11.01	Cabide de metal, fornecimento e instalacao	Un	3,00	21,78	65,34
11.02	Saboneteira c/reservatorio - Polipropileno, fornecimento e instalacao	Un	3,00	22,14	66,42
11.03	Porta papel higienico de metal cromado, fornecimento e instalacao	Un	3,00	44,99	134,97
11.04	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio, fornecimento e instalacao	Un	3,00	71,84	215,52
11.05	Porta toalha de papel - Polipropileno, fornecimento e instalacao	Un	3,00	109,15	327,45
11.06	Ducha higienica de metal cromado, fornecimento e instalacao	Un	3,00	70,00	210,00
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		1.019,70
12	MURO				
12.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	77,90	44,73	3.484,47
12.02	Chapisco de cimento e areia no traco 1:3	M2	155,80	5,48	853,78
12.03	Reboco com argamassa 1:6:Kimical	M2	155,80	25,30	3.941,74
12.04	Portao de ferro 5/8" c/ ferragens (inclusive pintura anti-corrosiva), fornecimento e instalacao	M2	8,55	289,04	2.471,29
12.05	Pintura externa c/massa e sem selador	M2	467,40	9,09	4.248,67
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		14.999,95
13	LIMPEZA FINAL				
13.01	Limpeza permanente e final da obra	M2	232,30	3,01	699,22
			TOTAL DA ETAPA ==>>>>		699,22

- EMAIL.: AZIMUTE_ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR - FONE/FAX: 91-3254-1872
CNPJ: 15.342.628/0001-42


Engº Franco Dantas Lima
CREA-PA 177560
SENADOR LEMOS, 2053 - ED. TROPICAL OFFICE - SALA 09 - BELÉM-PA -
CEP: 66.113-000

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PROMOTORIA - CAPANEMA
MUNICÍPIO: AV. BARÃO DE CAPANEMA, 1188 - CENTRO - CAPANEMA-PA.
ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013-MP/PA.
DATA: 16/12/2013

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	VALOR	
				UNITÁRIO	PARCIAL
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				112.838,63

Cento e Doze Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos

Engº Franco  S. Lima
CREA-PA 17756D

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PROMOTÓRIA - CAPANEMA
MUNICÍPIO: AV. BARÃO DE CAPANEMA, 1188 - CENTRO - CAPANEMA-PA.
ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013-MP/PA.
DATA: 16/12/2013

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		MESES DE SERVIÇOS			TOTAL
			1		2	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Percentual(%)	100,00%			100,00%
		Valor (R\$)	6.627,58			6.627,58
2	PAREDE E PAINEIS	Percentual(%)	100,00%			100,00%
		Valor (R\$)	6.468,97			6.468,97
3	COBERTURA	Percentual(%)	65,00%	35,00%		100,00%
		Valor (R\$)	5.532,07	2.978,80		8.510,87
4	ESQUADRIAS	Percentual(%)		100,00%		100,00%
		Valor (R\$)		1.690,80		1.690,80
5	REVESTIMENTOS	Percentual(%)		100,00%		100,00%
		Valor (R\$)		2.100,43		2.100,43
6	RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS	Percentual(%)		100,00%		100,00%
		Valor (R\$)		571,35		571,35
7	PISOS	Percentual(%)	45,00%	55,00%		100,00%
		Valor (R\$)	3.162,28	3.865,01		7.027,29
8	FORROS	Percentual(%)		100,00%		100,00%
		Valor (R\$)		1.985,80		1.985,80
9	PINTURAS	Percentual(%)		45,00%	55,00%	100,00%
		Valor (R\$)		9.173,13	11.211,60	20.384,73
10	INSTALACOES ELETRICAS/LOGICAS/TELEFONICAS/ARCONDICIONADO	Percentual(%)	30,00%	45,00%	25,00%	100,00%
		Valor (R\$)	12.225,58	18.338,37	10.187,99	40.751,94
11	APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS	Percentual(%)			100,00%	100,00%
		Valor (R\$)			1.019,70	1.019,70
12	MURO	Percentual(%)	75,00%	25,00%		100,00%
		Valor (R\$)	11.249,96	3.749,99		14.999,95
13	LIMPEZA FINAL	Percentual(%)			100,00%	100,00%
		Valor (R\$)			699,22	699,22
PERCENTUAL SIMPLES			40,12%	39,40%	20,49%	100,0%
PERCENTUAL ACUMULADO			40,12%	79,52%	100,01%	
VALOR TOTAL SIMPLES			45.266,44	44.453,68	23.118,51	112.838,63
VALOR TOTAL ACUMULADO			45.266,44	89.720,12	112.838,63	112.838,63

Engº Franco Daniel S. Lima
CREA-PA 177560