

Belém, 14 de Abril de 2016

ATT: Comissão Permanente de Licitação- MP/PA
Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA 001/2016-MP /PA

Prezados Senhores,


TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA- EPP CNPJ N.º : 04.884.383/0001-69, vem por meio desta apresentar sua proposta de preços para:

OBJETO :LOTE VI- CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE-PA.


- 1) O preço Global para a execução dos serviços e obras será de **R\$ 1.365.371,93 (UM MILHÃO TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)**.
- 2) O Prazo máximo para execução dos serviços e obras será de 18 MESES, a contar da Ordem de inicio das obras e a vigência do contrato será de 23 (Vinte e Tres) meses. (DEZOITO MESES) dias corridos a contar da data da assinatura do contrato.
- 3) Esta proposta é valida por 60 (SESSENTA) dias contados da data da apresentação.
- 4) Os valores propostos incluem o preço das obras, serviços, materiais e todos os custos diretos ou indiretos que incidirem sobre eles.
- 5) A conta para depósitos de pagamento será: Ag. 049, Conta Corrente 0287501-2, Banco BANPARA.

Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto , o representante legal para assinatura do contrato ou qualquer outro documento será:

NOME: **TULIO JOSE VIEIRA ROSA**
NACIONALIDADE: **BRASILEIRO** TEL.: **(91) 98112-7519**
ESTADO CIVIL: **CASADO** PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE : **4673654** CPF/MF N.º: **896.231.002-30**
CARGO: **DIRETOR EXECUTIVO**
ENDEREÇO: **Av. Almirante Barroso, Alameda Eládio Lima 63-A – Belém – Pa.**
EMAIL: **texasconstrutora@hotmail.com**


DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 896.231.002-30
TULIO JOSÉ VIEIRA ROSA
Diretor Executivo

Texas Construções e Saneamento Ltda
CNPJ: 04.884.383/0001-69
Av. Almt Barroso, Alameda Marylucy, N.º51
CEP 66613 -890



01

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
01	LICENCAS E TAXAS E ADMINISTRACAO LOCAL				-	
01.01	Licencas e taxas de obra acima de 500m2 (incl.todas as licencas e taxas de obra ja	Cj	1,00	4.430,00	4.430,00	
01.02	Mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e equipamentos	Cj	1,00	11.816,40	11.816,40	
01.03	Administracao local da obra	Cj	1,00	74.942,50	74.942,50	91.188,90
02	SERVICOS PRELIMINARES				-	
02.01	Placa de obra em lona com plotagem de grafica, instalada	M2	6,00	167,65	1.005,90	
02.02	Tapume c/chapa metalico (h=2,20m)	M2	30,00	78,65	2.359,50	
02.03	Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rocagem e	M2	408,00	1,09	444,72	
02.04	Destocamento manual de arvores	Un	1,00	91,44	91,44	
02.05	Instalacao/ligacao provisoria eletrica de baixa tensao para canteiro de obras	Cj	1,00	1.464,85	1.464,85	
02.06	Ligacao provisoria de agua	Cj	1,00	1.362,50	1.362,50	
02.07	Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura	M2	40,00	363,16	14.526,40	
02.08	Locacao de construcao de edificacao entre 200 e 1000 m2, inclusive execucao	M2	320,00	3,21	1.027,20	
02.09	Demolicao edificacao existente, inclusive retirada de entulho	Cj	1,00	8.837,86	8.837,86	
02.10	Demolicao de muro existente, inclusive retirada de entulho	M3	40,00	76,36	3.054,40	
02.11	Locacao de muro, inclusive execucao de gabarito de madeira	M	87,00	0,70	60,90	34.235,67
03	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACAO DE TERRA				-	
03.01	Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive topografo e	M2	419,00	6,09	2.551,71	
03.02	Remocao mecanica de material da limpeza do terreno (bota fora) ate DMT =	M3	174,00	4,73	823,02	
03.03	Aterro c/ material fora da obra, incl.apiloamento	M3	0,80	67,34	53,87	3.428,60
04	FUNDACAO				-	
04.01	Concreto armado FCK=25MPa, (incl.preparo e lancamento), inclusive ensaios	M3	35,00	1.820,11	63.703,85	
04.02	Escavacao manual ate 1.50m de profundidade	M3	717,00	29,50	21.151,50	
04.03	Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn,	M3	510,00	32,45	16.549,50	
04.04	Concreto ciclopico com pedra preta incl forma	M3	2,00	862,74	1.725,48	
04.05	Lastro de concreto simples	M3	18,00	448,29	8.069,22	111.199,55
05	ESTRUTURA				-	
05.01	Concreto armado FCK=25MPa, (incl.preparo e lancamento), inclusive ensaios	M3	71,00	1.820,11	129.227,81	
05.02	Camada regularizadora (camento lajes e calhas) com impermeabilizacao em	M2	65,00	20,65	1.342,25	
05.03	Laje pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, inclusive escoramento em	M2	578,00	124,33	71.862,74	
05.04	Vergas e contra-vergas em concreto armado pre-moldado fck=20 mpa, secoa	M	78,00	16,35	1.275,30	203.708,10
06	PAREDES, PAINEIS E DIVISORIAS				-	
06.01	Avenaria de bloco ceramico a cutelo, com argamassa cimento/areia), junta de	M2	769,00	40,75	31.336,75	31.336,75
07	IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS				-	
07.01	Impermeabilizacao c/manta asfaltica 4mm com reforco em argamassa, inclusive	M2	38,00	48,41	1.839,58	
07.02	Impermeabilizacao em pisos c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm,	M2	37,00	31,39	1.161,43	

Reinaldo Vieira
 ENG CIVIL
 CRE 98821/PB

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
 Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

Tulio J. Vieira Rosa
 DIRETOR EXECUTIVO
 CRE 208.204/PB

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
07.03	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm c/poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer (calhas, rufos, platibandas e lajes descobertas)	M2	133,50	53,35	7.122,23	10.123,24
08	COBERTURA				-	
08.01	Madeiramento para telhado de fibrocimento 6mm, com madeira de 1ª qualidade	M2	251,00	44,66	11.209,66	
08.02	Imunização de madeiramento de cobertura	M2	251,00	5,53	1.388,03	
08.03	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp=6mm	M2	251,00	51,68	12.971,68	25.569,37
09	PISO				-	
09.01	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp= média = 2,5cm	M2	292,50	20,65	6.040,13	
09.02	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada	M2	257,00	344,99	88.662,43	
09.03	Pavimentação com granito andorinha bruto, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada	M2	26,50	344,99	9.142,24	
09.04	Pavimentação com granito andorinha flameado ou levigado, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada	M2	9,00	344,99	3.104,91	
09.05	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta plástica)	M2	76,00	76,45	5.810,20	112.759,91
10	FORRO				-	
10.01	Forro termo-acústico removível em fibra mineral, placas 625mm x 625mm espessura 15mm cor Barnco puro. Fixação em perfil metálico "T" invertido pintado branco, incluso fornecimento de material e mão-de-obra	M2	257,00	93,50	24.029,50	24.029,50
11	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES				-	
11.01	Rodape em granito e=10cm, e=2,0cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	260,00	38,40	9.984,00	
11.02	Peitoril granito cinza polido, c/largura = 15cm, esp = 3cm	M2	3,97	580,19	2.303,35	12.287,35
12	REVESTIMENTO				-	
12.01	Chapisco de cimento e areia no traco 1:3	M2	1.616,00	6,33	10.229,28	
12.02	Emboco de parede, com argamassa t5 -1:2:8 (cimento/cal/areia) espessura 2,0cm incl. aditivo impermeabilizante	M2	600,00	23,25	13.950,00	
12.03	Reboco Paulista de parede, com argamassa traco 1:3 (cimento/areia)	M2	1.016,00	26,43	26.852,88	
12.04	Pastilha de porcelana 5x5cm marca jatoba linha engenharia cor palha, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada exclusive emboco (ou similar)	M2	363,00	203,50	73.870,50	
12.05	Pastilha de porcelana 5x5cm marca jatoba linha engenharia cor branco neve, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada exclusive emboco (ou similar)	M2	166,00	203,50	33.781,00	
12.06	Pastilha de porcelana 5x5cm marca jatoba linha engenharia cor cedro, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada exclusive emboco (ou similar)	M2	71,00	203,50	14.448,50	173.132,16
13	BANCADAS				-	
13.01	Bancada em Granito Preto e=2cm	M2	5,65	344,99	1.949,19	
13.02	Rodapé e testeira em granito aplicado com argamassa industrializada ac-i. Conforme projeto Arquitetônico	M2	1,20	344,99	413,99	
13.03	Cantoneira de ferro em "L" 1" x 1" x 1/4" para fixação de bancadas	M	5,00	14,66	73,30	2.436,48
14	ESQUADRIAS				-	
14.01	Janela de correr em vidro temperado liso incolor 6mm completa, inclusive ferragens. Conforme projeto	M2	23,00	375,26	8.630,98	
14.02	Painel fixo em vidro temperado liso incolor 10mm completo, inclusive ferragens	M2	32,00	472,24	15.111,68	
14.03	Janela maxim-ar em vidro temperado liso incolor 6mm completa, inclusive ferragens. Conforme projeto	M2	1,60	375,26	600,42	
14.04	Porta em alumínio anodizado preto, de abrir com ferragens	M2	1,89	536,83	1.014,61	
14.05	Porta em madeira compensada lisa laminada, semi-oca, com caixilho e alisar, conforme projeto arquitetônico. incl ferragens	Und	13,00	826,70	10.747,10	
14.06	Portão de correr em gradil metálico, conforme projeto arquitetônico	M2	18,35	296,50	5.440,78	
14.07	Portão de abrir em gradil metálico, conforme projeto arquitetônico	M2	6,50	296,50	1.927,25	
14.08	Porta de vidro temperado liso incolor espessura 10mm, inclusive acessórios	M2	7,50	552,63	4.144,73	
14.09	Mola para porta de vidro temperado	Un	2,00	605,14	1.210,28	

Reinaldo Vieira
 G-6 C-10
 CEO 988 2182

Reinaldo Vieira
 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
14.10	Sistema de automacao para portao de correr, deslizante, 2 folhas, dimensao do trilho: de ate 5m, incluso motor, controles remotos (4und) e acessorios - completo REF. HDL NXT-SI1/3CV	Cj	1,00	1.622,69	1.622,69	
14.11	Gradil metalico fechamento muro, conforme projeto, incluso mureta de alvenaria chapiscada, rebocada e pintada com tinta acrilica, conforme projeto arquitetônico	M2	31,50	472,69	14.889,74	65.340,26
15	FERRAGENS				-	
15.01	Puxador duplo para porta em aluminio, cromado, 80cm	Un	4,00	335,74	1.342,96	
15.02	Fechadura de sobrepor com clindro porta de vidro	Un	3,00	68,65	205,95	
15.03	Fechadura eletrica acionamento por controle remoto sem fio,kit completo. Ref HDL C-90 A.F DUPLA	Cj	1,00	249,63	249,63	1.798,54
16	PINTURA				-	
16.01	Pintura para interior e exterior, sobre paredes com lixamento, aplicacao de 01 demao de liquido selador, 02 demaos de massa corrida e 03 demaos de tinta acrilica	M2	819,00	27,71	22.694,49	
16.02	Pintura de acabamento com lixamento, aplicacao de 01 demao de tinta a base de zarcão e 02 de tinta esmalte ou oleo	M2	91,00	30,48	2.773,68	
16.03	Pintura de acabamento com aplicacao de 02 demaos de tinta para pisos novacor ou similar	M2	79,00	11,71	925,09	
16.04	Pintura interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacao de 01 demao de liquido selador, 02 demaos de massa corrida e 02 demaos de tinta PVA latex convencional para interiores (Forro e laje)	M2	23,25	19,79	460,12	26.853,38
17	SERRALHERIA				-	
17.01	Corrimao/Guarda-corpo em aco inox = 1 1/2", duplo, h=90cm	M	5,16	687,53	3.547,65	
17.02	Barra de apoio em aco inox polido. l=80cm, d=38,1 mm	M	10,90	249,78	2.722,60	
17.03	Fornecimento e instalacao de escada de marinho sem guarda-corpo incluso pintura anti-corrosiva	M	5,65	265,63	1.500,81	
17.04	Concertina galvanizada / inox 304	MI	70,00	78,93	5.525,10	
17.05	Grade em ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	0,80	197,71	158,17	13.454,33
18	INSTALACOES ELETRICAS				-	
18.01	SUBESTACAO DE ENERGIA				-	
18.01.01	Subestação aerea c/ transformador 75 KVA (incl.poste,cruzeta acessorios e cabine de medicao) completa	Un	1,00	29.986,90	29.986,90	
18.02	PAINEIS DE BAIXA TENSÃO - QGBT				-	
18.02.01	Fornecimento e instalacao de Paineis de Baixa Tensao, QGD, completo, tipo TTA, conforme indicacao no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificacoes tecnicas	Un	1,00	8.649,13	8.649,13	
18.03	ALIMENTADORES				-	
18.03.01	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm2 - 0,6Kv/1Kv/90	M	125,00	9,54	1.192,50	
18.03.02	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm2 - 0,6Kv/1Kv/90	M	425,00	13,20	5.610,00	
18.03.03	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm2 - 0,6Kv/1Kv/90	M	25,00	17,44	436,00	
18.03.04	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm2 - 0,6Kv/1Kv/90	M	75,00	30,96	2.322,00	
18.03.05	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), secao circular Ø2"	M	150,00	24,95	3.742,50	
18.03.06	Eletroduto de PVC, 1 1/2" vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (tres) metros, incl todas as conexoes, conforme NBR 15465	M	12,00	22,36	268,32	
18.03.07	Eletroduto de PVC, 2" vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (tres) metros, incl todas as conexoes, conforme NBR 15465	M	3,00	23,98	71,94	
18.03.08	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp=0,17m e tampas articuladas em ferro fundido indicando o uso, dim, int=0.60x0.60x0.60m	Un	3,00	339,25	1.017,75	
18.03.09	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp=0,17m e tampas articuladas em ferro fundido indicando o uso, dim, int=0.30x0.30x0.30m	Un	3,00	117,79	353,37	
18.04	ILUMINACAO				-	
18.04.01	Luminaria de embutir com corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-po na cor branca com quatro lampadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletronico	Un	32,00	199,44	6.382,08	

Raulo Viana
 Eng. Civil
 CREA 988 D/P

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
 Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

Túlio J. Vieira Rosa
 DIRETOR EXECUTIVO
 04

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
18.04.02	Luminaria de embutir com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-po na cor branca Aberta. equipada com porta lâmpada antivibatório com duas lâmpadas LED 12W/127V	Un	23,00	173,44	3.989,12	
18.04.03	Luminaria de embutir com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-po na cor branca Aberta. equipada com porta lâmpada reator eletrônico com duas lâmpadas LED 12W/127	Un	6,00	188,28	1.129,68	
18.04.04	Projeto para iluminação externa, fechado, corpo refletor em alumínio anodizado, vidro protetor temperado equipado com uma lâmpada de led de 20W/220V e com reator eletrônico com AFP(>0,92)	Un	1,00	235,76	235,76	
18.04.05	Luminaria de parede tipo arandela. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura eletrostática epoxi-po cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. Equipado com uma lâmpada	Un	11,00	104,54	1.149,94	
18.04.06	Ponto de sensor de presença, embutir	Pt	2,00	165,63	331,26	
18.04.07	Ponto de interruptor 01 seção simples, embutido	Pt	17,00	11,40	193,80	
18.04.08	Ponto de interruptor universal 02 teclas simples embutido	Pt	6,00	19,68	118,08	
18.04.09	Ponto de luz em teto ou parede embutido (caixa eletroduto, fios e Conduletes tipo "T", "L", "X") incl instalação no forro completo	Pt	73,00	119,81	8.746,13	
18.04.10	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 50 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente, a 1010, em chapa n. 18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm	M	27,00	80,83	2.182,41	
18.05	FORÇA					
18.05.01	Ponto de tomada ABNT, de embutir até 200W (caixa eletroduto, cabos, tomada, placas pvc e Conduletes tipo "T", "L", "X") completo	Pt	76,00	141,56	10.758,56	
18.05.02	Ponto de tomada ABNT, de embutir, acima de 200W (caixa, eletroduto, cabos, tomadas, placas pvc e Condulete tipo "T", "L", "X") completo	Pt	55,00	296,15	16.288,25	
18.05.03	Ponto de tomada para bomba (caixa, eletroduto, cabos, tomadas, placas pvc e Condulete tipo "T", "L", "X") completo	Pt	2,00	272,34	544,68	
18.05.04	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 50 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente, a 1010, em chapa n. 18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm	M	27,00	80,83	2.182,41	
18.05.05	Eletrocalha lisa 100x50mm incl todas as conexões (curvas, saídas, terminais, Te etc) completa	M	84,00	94,35	7.925,40	
18.06	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
18.06.01	Centro de distribuição metálico QF(02), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diag	Un	1,00	1.189,04	1.189,04	
18.06.02	Centro de distribuição metálico QFRE(03), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme di	Un	1,00	1.161,84	1.161,84	
18.06.03	Centro de distribuição metálico QFAC(04), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme di	Un	1,00	2.751,85	2.751,85	
18.06.04	Centro de distribuição metálico QF-B.REC(05), de sobrepor, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado conforme diagrama de força e comando	Un	1,00	1.698,24	1.698,24	
18.06.05	Centro de distribuição metálico QF-ETE(06), de sobrepor, com barramento trifásico, barramento de neutro, terra IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de barramento de surto, conforme diag	Un	1,00	1.158,06	1.158,06	
18.07	SPDA					
18.07.01	Para-raio tipo Franklin, com 4 pontas, rosca 3/4" externo, aço inoxidável, H=350mm, ref.TEL-030, fab.Termotecnica ou similar, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e ba	Un	1,00	655,01	655,01	
18.07.02	Malha em cabo de cobre nu 35mm² com conectores, isoladores, abraçadeiras, grampos, terminal de pressão, buchas, sapatilhas etc. Completo	M	170,00	40,79	6.934,30	
18.07.03	Descidas em cabo de cobre nu 35mm² com conectores, isoladores, abraçadeiras, grampos, terminal de pressão, buchas, sapatilhas, eletroduto etc.completo	M	46,00	63,69	2.929,74	

Revisado Vianna
 Eng Civil
 Data 9/8/16

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
 Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

Alto J. Vieira Rosa
 DIRETOR EXECUTIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
18.07.04	Terminal arereo H=30cm, 3/8", com bandeirinha a 5cm a 5cm	Cj	23,00	28,65	658,95	
18.07.05	Malha em cabo de cobre nu 50mm ² - Fornecimento e instalacao incl.aceessorios	M	110,00	44,36	4.879,60	
18.07.06	Haste de terra cobreada 5/8"x3000mm alta camada, com conector tipo grampo	Un	7,00	54,50	381,50	
18.07.07	Caixa de alvenaria de tijolo macico (0,10m), dimensoes interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampas articuladas em ferro fundido indicando o uso	Un	12,00	117,79	1.413,48	141.619,58
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
19.01	No-break bifasico, senodial, 2 kva, entrada 220V, saida 127V	Un	1,00	829,78	829,78	
19.02	Rack 19" 570mm 36U (incl. bandejas, paineis e regua)	Un	1,00	2.651,04	2.651,04	
19.03	Pacht panel padrao 19, 24 portas RJ-45, adaptavel com protecao de contato de porta etiqueta de identificacao, 8 vias, categoria 6, conforme especificacoes tecnicas	Un	2,00	1.209,39	2.418,78	
19.04	Organizador de cabos, altura de 1U, horizontal, padrao 19", com tampa, pintura na cor cinza munsell 6.5, conforme especificacoes tecnicas	Un	9,00	46,86	421,74	
19.05	Voice panel padrao 19", 50 portas RJ-45, adaptavel, com protecao de contato de porta etiqueta de identificacao, 8 vias, categoria 3, conforme especificacoes tecnicas	Un	1,00	508,74	508,74	
19.06	Bastidor metalico com 10 posicoes para bloco de engate rapido, com protecao de contato, conforme especificacoes tecnicas	Un	1,00	23,33	23,33	
19.07	Bloco terminal de engate rapido com modulos Mini PEI para protecao eletrica individual contra surtos de tensao e/ou correntes em cada par do bloco terminal, com contato permanentemente aberto, contat	Un	2,00	62,73	125,46	
19.08	Caixa para telefone, em chapa pre-galvanizada, cor cinza Munsell 6.5, padrao Telebras dimensao (90x80x12)cm, de embutir, com fecho, com fundo de madeira, com barra de aterramento	Un	1,00	488,49	488,49	
19.09	Cabo Telefonico uso interno TP CI 50 para 50 pares, conforme especificacoes tecnicas	M	15,00	16,36	245,40	
19.10	Ponto de rede estruturada (incluindo tubulacao, cabos, conectores e acessorios) - simples	Ud	3,00	333,68	1.001,04	
19.11	Ponto de rede estruturada (incluindo tubulacao, cabos, conectores e acessorios) - duplo	Ud	30,00	492,38	14.771,40	
19.12	Duto kanaflex de PEAD, preto, secao circular, corrugacao helicodial, impermeavel, 4"	M	100,00	14,19	1.419,00	
19.13	Cabo de cobre NU#10mm ²	M	30,00	7,58	227,40	
19.14	Eletrocalha lisa tipo "U", largura 200 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aco carbono, galvanizacao por imersao a quente, a 1010, em chapa n. 18 MSG de aco carbono peca em 3000mm	M	24,00	94,35	2.264,40	
19.15	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aco carbono, galvanizacao por imersao a quente, a 1010, em chapa n.18 MSG de aco carbono peca em 3000mm	M	6,00	170,98	1.025,88	
19.16	Caixa de passagem metalica (15x15x10)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	Ud	1,00	25,01	25,01	
19.17	Caixa de passagem metalica (40x40x12)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	Ud	1,00	81,51	81,51	
19.18	Caixa de passagem externa em alvenaria com tampas articuladas em ferro fundido indicando o uso (60x60x60)cm	Un	3,00	339,25	1.017,75	
19.19	Fita de PVC para identificacao de Pacht Paneis e conectores em rolos de 50m	Ud	4,00	359,48	1.437,92	
19.20	Anilhas para identificacao de cabos pacote com 1200	Ud	4,00	192,06	768,24	
19.21	Velcros para organizacao de cabos pacote com 10 pares	Ud	4,00	192,06	768,24	32.520,55
20	CFTV					
20.01	No-break bifasico, senodial, 2 kva, entrada 220V, saida 127V	Un	1,00	829,78	829,78	
20.02	Pacht panel padrao 19, 24 portas RJ-45, adaptavel com protecao de contato de porta etiqueta de identificacao, 8 vias, categoria 6, conforme especificacoes tecnicas	Un	1,00	1.209,39	1.209,39	
20.03	Organizador de cabos, altura de 1U, horizontal, padrao 19", com tampa, pintura na cor cinza munsell 6.5, conforme especificacoes tecnicas	Un	2,00	46,86	93,72	
20.04	Ponto de CFTV (incluindo tubulacao, cabos, conectores e acessorios)	Ud	16,00	354,10	5.665,60	
20.05	Fita de PVC para identificacao de Pacht Paneis e conectores em rolos de 50m	Ud	1,00	359,48	359,48	

Reinaldo Vieira
Eng. Civil
Crea 098 0182

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

Ulio J. Vieira Rosa
PROFESSOR EXERCITANTE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
20.06	Anilhas para identificacao de cabos pacote com 1200	Ud	1,00	192,06	192,06	
20.07	Velcros para organizacao de cabos pacote com 10 pares	Ud	2,00	192,06	384,12	8.734,15
21	ALARAME DE INTRUSAO				-	
21.01	Ponto de alarme completo (incluindo tubulacao, cabos, conectores e acessorios)	Ud	21,00	76,43	1.605,03	
21.02	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 50 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aco carbono, galvanizacao por imersao a quente, a 1010, em chapa n. 18 MSG de aco carbono, peca em 3000mm	M	30,00	80,83	2.424,90	
21.03	Caixa de passagem metalica (10x10x10)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	Ud	4,00	24,49	97,96	
21.04	Caixa de passagem metalica (30x30x12)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	Ud	1,00	249,25	249,25	4.377,14
22	INSTALACOES HIDRAULICAS				-	
22.01	AGUA FRIA				-	
22.01.01.01	DISTRIBUICAO				-	
22.01.01.01.01	Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel(incl.tubos e conexoes)	Pt	13,00	219,99	2.859,87	
22.01.02	POCO				-	
22.01.02.02.01	Poco Tubular d= 6" - prof.= 100mm, inclusive art, outorgas e taxas	Un	1,00	42.786,86	42.786,86	
22.01.03	SUCCAO E RECALQUE				-	
22.01.03.01	PONTO DE LIGACAO de succao de agua fria incluindo tubo de PVC e conexao, 25mm - para captacao no reservatorio inferior	Cj	1,00	703,18	703,18	
22.01.03.1.01	PONTO DE LIGACAO de succao de agua fria incluindo tubo de PVC e conexao, 25mm - para chegada no reservatorio superior	Cj	1,00	1.727,65	1.727,65	
22.01.03.03	Bomba submersivel, mod. VN 5312, pot 1,2 cv, Q:5,3m3/h, Hman 38 mca marca Schneider, ou similar, trifasica	Un	1,00	2.309,76	2.309,76	50.387,32
23	INSTALACOES SANITARIAS				-	
23.01	ESGOTO				-	
23.01.01	Ponto de esgoto incl. tubos, conexoes, caixas e ralos	Pt	10,00	221,43	2.214,30	
23.01.02	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de 100mm (vaso sanitario)	Pt	4,00	302,05	1.208,20	
23.01.03	Ponto de caixa de inspecao/ caixa de gordura de esgoto inclusive com a ligacao de ramal de esgoto a caixa de inspecao (incl.tubulacoes, conexoes, caixas etc)	Pt	7,00	888,51	6.219,57	
23.01.04	PONTO DE LIGACAO DE COLUNA DE VENTILACAO COMPLETA completo, com tubo de PVC branco	Pt	2,00	182,05	364,10	
23.01.05	Estacao compacta para tratamento de esgoto sanitario - completa, fornecimento, instalacao e treinamento	Un	1,00	60.960,35	60.960,35	
23.02	LOUCAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS				-	
23.02.01	Dispenser toalhas interfolhadas	Un	5,00	114,58	572,90	
23.02.02	Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido	Un	5,00	38,39	191,95	
23.02.03	Porta papel higienico - Polipropileno	Un	4,00	44,46	177,84	
23.02.04	Cabide cromado	Un	4,00	25,89	103,56	
23.02.05	Registro de gaveta, com acabamento cromado, nos seguintes d				-	
23.02.05.01	3/4"	Un	3,00	71,20	213,60	
23.02.05.02	1"	Un	2,00	81,51	163,02	
23.02.05.03	1 1/4"	Un	1,00	95,64	95,64	
23.02.06	Registro de gaveta bruto, para barrilete, nos seguintes dia				-	
23.02.06.01	1 1/2"	Un	1,00	120,85	120,85	
23.02.06.02	1"	Un	1,00	61,66	61,66	
23.02.07	Tubo de ligacao flexivel 40cm, metalico com acabamento cromado e canopla 1/2"	Un	5,00	63,81	319,05	
23.02.08	Torneira tipo jardim 3/4 com acabamento cromado	Un	4,00	35,85	143,40	
23.02.09	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ecologica com assento	Un	4,00	564,04	2.256,16	
23.02.10	Cuba em louca de embutir incl. sifao e engate metalico	Un	4,00	78,95	315,80	
23.02.11	Torneira de pressao com fechamento automatico com acabamento cromado para lavatorio	Un	4,00	193,48	773,92	
23.02.12	Cuba em aco inox 40x30x15cm (incl torneira, valvula, sifao e engate metalicos)	Un	1,00	403,61	403,61	
23.02.13	Tanque inox 52x54x30 (incl torneira, valvula, sifao e engate metalicos)	Cj	1,00	555,13	555,13	77.434,61

Reinaldo Vieira
 GNE CIVIL
 CNPJ 988 0182

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
 Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

Túlio J. Vieira Rosa
 DIRETOR EXECUTIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
24	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				-	
24.01	PONTO DE COLETA horizontal de aguas pluviais incl. tubo PVC rigido, ponta e bolsa soldavel para esgoto pluvial, incl.Caixas de areia pre-moldadas conf. Projeto	Pt	6,00	946,80	5.680,80	
24.02	PONTO DE COLETA vertical (prumadas) de aguas pluviais da cobertura incl. curva longa PVC - "R" 90, 100mm e grelha hemisferica em ferro fundido tipo "Abacaxi", 100MM	Pt	7,00	451,29	3.159,03	
24.03	Canaleta em concreto armado e grade metalica	M	2,70	326,75	882,23	9.722,06
25	PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO				-	
25.01	PONTOS de extintores dotados de valvula gatilho e difusor,				-	
25.01.01	CO2 6 kg	Pt	1,00	525,80	525,80	
25.01.02	AGP 10L	Pt	1,00	218,36	218,36	
25.01.03	Po quimico 6 kg	Pt	2,00	246,84	493,68	
25.01.04	Fornecimento e colocacao de placas sinalizacao conforme projeto	Pt	12,00	49,61	595,32	
25.01.05	Ponto de luminaria de emergencia, modelo 30 LED, autonomia 12 horas, fluxo luminoso 110lm - fixada em parede e teto	Pt	4,00	183,09	732,36	
25.01.06	PONTO de acionador manual de alarme de incendio, com espelho em acrílico transparente com rearme manual, com led verde (supervisao) e vermelho (resetavel), tensao 12/24V COMPLETO	Pt	2,00	188,46	376,92	
25.01.07	PONTO de sirene audiovisual para uso acionamento de alarme, alimentacao 12/24V, via central - pressao sonora 100 Db. COMPLETO	Pt	2,00	264,55	529,10	
25.01.08	PONTO para central de alarme convencional conjugada com funcoes de iluminacao de emergencia e alarme de incendio com ate 12 enderecos, baterias incluidas	Pt	1,00	910,06	910,06	4.381,60
26	AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA				-	
26.01	EQUIPAMENTOS				-	
26.01.01	condicionado de ar, tipo split de parede, com capacidade 24000 Btu's	Un	3,00	2.866,51	8.599,53	
26.01.02	Condicionado de ar, tipo split de parede, com capacidade 18000 Btu's	Un	3,00	2.323,01	6.969,03	
26.01.03	condicionado de ar, tipo split de parede, com capacidade 12000 Btu's	Un	6,00	1.466,26	8.797,56	
26.01.04	Condicionado de ar, tipo split de parede, com capacidade 9000 Btu's	Un	3,00	1.325,33	3.975,99	
26.02	PONTOS				-	
26.02.01	Ponto p/split ate 30.000 BTU's, gas, dreno e eletrica (tubul.,cx e fiacao)	Pt	15,00	1.002,66	15.039,90	43.382,01
27	SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL				-	
27.01	Placa para fixacao porta ambientes diversos - Conforme projeto	Un	7,00	183,19	1.282,33	
27.02	Placas para portas ambientes de Copas e WC's, Conforme projeto	Un	5,00	152,91	764,55	
27.03	Placas ambientes Promotorias de Justica - conforme projeto	Un	3,00	194,53	583,59	
27.04	Pavimentacao com piso tatil alerta de concreto, p/deficientes visuais, dimensoes 25x25cm, aplicado, com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, inclusive regularizacao de base	M2	5,88	58,94	346,57	
27.05	Pavimentacao com piso tatil alerta e/ou direcional 5mm, em borracha, p/deficientes visuais, dimensoes 25x25cm, aplicado, rejuntado	M2	2,31	122,03	281,89	
27.06	Mapa tatil em acrílico medindo 70 x 50cm (incl base)	Un	1,00	1.149,90	1.149,90	
27.07	Sinalizacao para deficientes - placa em brile em acrílo dim 200 x 100mm	Un	2,00	21,54	43,08	4.451,91
28	URBANIZACAO				-	
28.01	Conjunto de Brasao e Letras em aco inox para fachada, conforme projeto arquitetônico	Cj	1,00	3.773,08	3.773,08	
28.02	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescopio p/ bandeira alt=7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	Un	1,00	1.443,09	1.443,09	
28.03	Execucao de calçada em concreto nao estrutural com uso de seixo rolado, preparo mecanico e espessura de 7cm	M2	20,00	41,64	832,80	
28.04	Placa de inauguracao 90x60 em vidro temperado e adesivo incolor, Fornecimento e instalacao	Un	1,00	1.908,58	1.908,58	
28.05	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=3m)	M	72,50	454,16	32.926,60	40.884,15
29	PAISAGISMO				-	
29.01	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio incluindo terra preta	M2	15,30	19,83	303,40	
29.02	Fornecimento e Plantio - Agave Attenuata	Un	13,00	26,86	349,18	
29.03	Plantio - Clorofito	Un	141,00	2,75	387,75	
29.04	Argila Expandida, fornecimento e colocacao	Sc	28,00	15,46	432,88	1.473,21

Reinaldo Vieira

ENG CIVIL
 CREA 988 9192

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
 Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

Túlio J. Vieira Rosa

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE ALEGRE
 LOCAL: MONTE ALEGRE-PA
 ORGAO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
 LICITACAO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016-MP/PA
 DATA: 14 DE ABRIL DE 2016 - ÀS 09:30H

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ PARCIAL	R\$ TOTAL
					-	
30	SERVICOS FINAIS				-	
30.01	Limpeza geral	M2	419,00	3,45	1.445,55	
30.02	As Built completo da obra (projeto como construído)	M2	419,00	4,00	1.676,00	3.121,55
					-	
					-	
	TOTAL GERAL DA OBRA =====>					1.365.371,93

Reinaldo Vieira
 ENG CIVIL
 CREO 988 D1P2

Texas Construções e Saneamento Ltda - CNPJ: 04.884.383/0001-69
 Av. Almirante Barroso, Alameda Marylucy, Nº 51 - CEP: 66.613-890

João P. Vieira Rosa