

PROPOSTA

Ao
Ministério Público do Estado do Pará

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.^a, nossa proposta de preços ao **CONVITE Nº 008/2016-MP/PA (Repetição do CV 007/2016)**, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para execução de Obra de Reforma do prédio das Promotorias de Justiça de Óbidos.

- 1) Preço Global: **R\$ 39.568,55 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**
- 2) Prazo de validade: **60 (Sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.**
- 3) Prazo de execução: **120 (Cento e Vinte) dias a contar da Ordem de Início das obras.**

RAZÃO SOCIAL: NORTEBEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 23.264.266/0001-47

BANCO: BANPARA

Nº037

AG:020

CC:4053419

REPRESENTANTE DA EMPRESA: ANGELO FABRICIO LEAL GALVÃO

RG: 5247920


CPF: 965.498.742-20

TEL: (91) 98243-1676/98756-7184

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com manutenção técnica dos veículos, impostos, seguros, taxas, previdenciárias, trabalhistas e fiscais, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que o prazo de garantia integral dos serviços, será no mínimo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da Prefeitura e do recebimento pela CONTRATADA, na forma do art. 69 combinado com o art. 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Belém-Pa, 01 de Novembro de 2016.


ANGELO FABRICIO LEAL GALVÃO

NORTEBEL ENGENHARIA
CNPJ: 23.264.266/0001-47

RESUMO DO ORÇAMENTO							
ORDEM	ITEM	MATERIAL	M.OBRA	EQPTO	VERBA	TOTAL	PARTICIPAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	11.165,31	40,80	0,00	0,00	11.206,11	28,32
2	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS:	44,29	346,64	4,00	0,00	394,93	1,00
3	PAREDES E PAINEIS:	440,51	334,55	0,00	0,00	775,06	1,96
4	ESTRUTURA:	1.346,72	746,62	7,08	0,00	2.100,42	5,31
5	REVESTIMENTOS:	678,30	1.307,51	0,00	0,00	1.985,81	5,02
6	PISOS E RODAPÉ:	326,69	55,45	0,00	0,00	382,14	0,97
7	COBERTURA	972,53	364,30	0,00	0,00	1.336,83	3,38
8	ESQUADRIAS/VIDROS/PEITORIS/FERRAGENS:	5.002,99	290,54	0,00	0,00	5.293,53	13,38
9	PINTURAS:	3.931,96	5.920,46	0,00	0,00	9.852,42	24,90
10	DIVERSOS:	1.023,14	38,30	0,00	0,00	1.061,44	2,68
11	PAISAGISMO	1.820,22	652,65	0,00	0,00	2.472,87	6,25
12	LIMPEZA GERAL:	185,01	2.521,98	0,00	0,00	2.706,99	6,83
VALOR TOTAL		26.937,67	12.619,80	11,08	0,00	39.568,55	100,00

Victor E. S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 24988D-PA

CONTRATANTE -Ministério Público do Estado do Pará
Projeto - CONVITE Nº 008/2016-MP/PA (Repet CV 007/2016)
Obra - REFORMA DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ÓBIDOS/PA

DATA: 01/11/2016
SISPLO46 NOR0016
MOEDA: REAL

ORÇAMENTO ANALITICO					
ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PR.UNIT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				
1,1	Licenças e taxas da obra (até 500m²) - incl. Alvará, habite-se e correlatas	1,00	CJ	R\$ 6.331,00	R\$ 6.331,00
1,2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	3,00	m²	R\$ 186,37	R\$ 559,11
1,3	Administração Local	1,00	un	R\$ 2.652,00	R\$ 2.652,00
1,4	Mobilização	1,00	un	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00
	TOTAL DO Item 1				R\$ 11.206,11
2	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS:				
2,1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	6,28	m³	R\$ 44,06	R\$ 276,70
2,2	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento (escada)	1,09	m³	R\$ 93,48	R\$ 101,89
2,3	Retirada de esquadria com aproveitamento	1,89	m²	R\$ 8,64	R\$ 16,33
	TOTAL DO Item 2				R\$ 394,93
3	PAREDES E PAINEIS:				
3,1	Alvenaria tijolo de barro a singelo (fechamento da escada)	2,49	m²	R\$ 72,06	R\$ 179,43
3,2	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	11,79	m²	R\$ 50,52	R\$ 595,63
	TOTAL DO Item 3				R\$ 775,06
4	ESTRUTURA:				
4,1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - Escada	0,90	m³	R\$ 2.333,81	R\$ 2.100,43
	TOTAL DO Item 4				R\$ 2.100,42
5	REVESTIMENTOS:				
5,1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	26,97	m²	R\$ 8,58	R\$ 231,40
5,2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	26,97	m²	R\$ 29,69	R\$ 800,74
5,3	Reboco com argamassa 1:6:cal hidratada	26,97	m²	R\$ 35,36	R\$ 953,66
	TOTAL DO Item 5				R\$ 1.985,81
6	PISOS E RODAPÉ:				
6,1	Porcelanato (polido) similar ao existente	0,96	m²	R\$ 253,65	R\$ 243,50
6,2	Rodape em Porcelanato (similar ao existente)	7,53	m	R\$ 18,41	R\$ 138,63
	TOTAL DO Item 6				R\$ 382,14
7	COBERTURA				
7,1	Revisão de Telhado em Fibrocimento e=6mm com substituição de telhas e peças estruturais com defeito e/ou quebradas, vedação de pequenos orifícios e outros	106,52	m²	R\$ 12,55	R\$ 1.336,83
	TOTAL DO Item 7				R\$ 1.336,83
8	ESQUADRIAS/VIDROS/PEITORIS/FERRAGENS:				
8,1	Porta em veneziana fechada de alumínio, com caixilho, dobradiças e fechadura - vão 0,8 x 2,1 m - conforme projeto	1,00	un	R\$ 674,13	R\$ 674,13
8,2	Grade em barra de ferro de 3/4 " com pintura anti-corrosiva - com dobradiças e porta cadeado. - 0,4 x 0,68 m - instalada.	0,27	m²	R\$ 445,88	R\$ 120,39
8,3	Peitoril e/ou soleira em granito e=2cm	0,29	m²	R\$ 487,82	R\$ 141,47
8,4	Mola hidraulica p/ porta de vidro temperado (dorma ou similar)	2,00	un	R\$ 690,24	R\$ 1.380,48
8,5	Porta em vidro temperado com ferragens	3,50	m²	R\$ 595,89	R\$ 2.085,62
8,6	Porta em madeira de lei trabalhada com caixilho, aduela, alizar, dobradiças e fechadura (similar ao padrão existente)	1,00	m²	R\$ 891,46	R\$ 891,46
	TOTAL DO Item 8				R\$ 5.293,53
9	PINTURAS:				
9,1	Tinta acrílica fosca com massa e selador, mínimo de 3 demãos.	24,48	m²	R\$ 34,45	R\$ 843,34

CONTRATANTE - Ministério Público do Estado do Pará
 Projeto - CONVITE Nº 008/2016-MP/PA (Repet CV 007/2016)
 Obra - REFORMA DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ÓBIDOS/PA

DATA: 01/11/2016
 SISPLO46 NOR0016
 MOEDA: REAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PR.UNIT	PREÇO TOTAL
9,2	Tinta acrílica fosca interna externa com reparos de massa e selador - repintura	623,67	m²	R\$ 11,19	R\$ 6.978,87
9,3	PVA interna (sobre pintura antiga) sobre forro	159,41	m²	R\$ 8,18	R\$ 1.303,97
9,4	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	18,79	m²	R\$ 38,65	R\$ 726,23
	TOTAL DO Item 9				R\$ 9.852,42
10	DIVERSOS:				
10,1	Corrimão metálico, conforme projeto.	1,00	un	R\$ 1.061,44	R\$ 1.061,44
	TOTAL DO Item 10				R\$ 1.061,44
11	PAISAGISMO				
11,1	Agave attenuata-Agave Dragão (Agave angustifolia)	5,00	un	R\$ 25,95	R\$ 129,75
11,2	Seixo médio lavado (espessura da camada 16cm)	10,00	m²	R\$ 9,39	R\$ 93,90
11,3	Manta Bidin	15,00	m²	R\$ 11,39	R\$ 170,85
11,4	Casca de Pinus - saca	2,00	un	R\$ 56,73	R\$ 113,46
11,5	Limitador de grama	12,00	m	R\$ 8,79	R\$ 105,48
11,6	Terra preta (altura da camada 16cm)	2,60	m³	R\$ 63,75	R\$ 165,75
11,7	Açaizeiro h=3,00m (Euterpe oleraceae)	1,00	un	R\$ 378,68	R\$ 378,68
11,8	Liriopes (mudas) (Liriopse Miscari)	250,00	un	R\$ 5,26	R\$ 1.315,00
	TOTAL DO Item 11				R\$ 2.472,87
12	LIMPEZA GERAL:				
12,1	Limpeza de pastilha cerâmica	63,36	m²	R\$ 6,24	R\$ 395,37
12,2	Rejuntamento de revestimento cerâmico com cimento branco	63,36	m²	R\$ 4,55	R\$ 288,29
12,3	Limpeza geral e permanente da obra até entrega, inclusive bota-fora	392,12	m²	R\$ 5,16	R\$ 2.023,34
	TOTAL DO Item 12				R\$ 2.706,99
	TOTAL DA Obra				R\$ 39.568,55

Victor E. S. do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA 24988D-PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

VALOR: 39.568,55 REAL

Item SERVIÇOS	01º Mês		02º Mês		03º Mês		04º Mês		TOTAIS
	40,00	11,33	20,00	5,66	20,00	5,66	20,00	5,67	28,32
1 SERVIÇOS PRELIMINARES:	4.482,44		2.241,22		2.241,22		2.241,23		11.206,11
	100,00	1,00							1,00
2 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS:	394,93								394,93
	100,00	1,96							1,96
3 PAREDES E PAINÉIS:	775,06								775,06
	100,00	5,31							5,31
4 ESTRUTURA:	2.100,42								2.100,42
			100,00	5,02					5,02
5 REVESTIMENTOS:			1.985,81						1.985,81
			100,00	0,97					0,97
6 PISOS E RODAPÉ:			382,14						382,14
			100,00	3,38					3,38
7 ABERTURA			1.336,83						1.336,83
					100,00	13,38			13,38
8 ESQUADRIAS/VIDROS/PEITORIS/FERRAGENS:					5.293,53				5.293,53
					100,00	24,90			24,90
9 PINTURAS:					9.852,42				9.852,42
					100,00	2,68			2,68
10 DIVERSOS:					1.061,44				1.061,44
							100,00	6,25	6,25
11 PAISAGISMO							2.472,87		2.472,87
							100,00	6,83	6,83
12 LIMPEZA GERAL:							2.706,99		2.706,99
	19,60		15,03		46,62		18,75		
TOTAL DO PERÍODO	7.752,85		5.946,00		18.448,61		7.421,09		
	19,60		34,63		81,25		100,00		100,00
TOTAIS ACUMULADOS	7.752,85		13.698,85		32.147,46		39.568,55		39.568,55

Legenda

Nome da Etapa A - Percentual do item a executar na etapa, informado

A B B - Percentual de "C" em relação ao total da obra

C C - Valor do item a executar na etapa, calculado

D D - Barra de progresso da etapa, na obra

Victor E. S. do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 24988D-PA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CONVITE Nº 008/2016-MP/PA (Repetição do CV 007/2016)
DATA: 01/11/2016

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,25%
2	SG - SEGUROS e GARANTIA	1,00%
3	R - RISCOS	1,00%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
5	L - LUCRO BRUTO	7,83%
6	I - IMPOSTOS	10,15%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	2,00%
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	4,50%
BDI (%)		30,00%

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Victor E. S. do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA 24988D-PA